



Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria immobile via Toscana 1, piano I, scala A, int. 2

COMMITTENTE:

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO :

Dott.ssa Simona Clivia Zucchett

IL TECNICO:


Arch. Silvia Cioli



DATA: 08/06/2023

| VIA TOSCANA 1<br>piano 1, scala A, int. 2, 00187 ROMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                                                                                        |                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Numero d'ordine<br>Listino Prezzi                     | Descrizione<br>Le descrizioni riportate sono quelle del Listino Prezzi della<br>Regione Lazio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u.m. | Quantità | prezzo unitario<br>opere finite,<br>prestazioni,<br>forniture, noli, ecc.<br>(in EURO) | Totale per lavori<br>(in EURO) |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                                                                                        |                                |
| DEMOLIZIONI E RIMOZIONI                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                                                                                        | 11,112.09                      |
| 1 A 3.01.9                                            | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas, ecc), eseguita anche con idonei mezzi compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla DL nell'ambito del cantiere dei materiali utilizzabili ... escluso il trasporto in discarica...: (PER PORTE BAGNI) |      |          |                                                                                        |                                |
| A 3.01.9 a                                            | laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mq   | 3.0      | 20.01                                                                                  | 60.03                          |
| 2 A 3.01.10                                           | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: (PER CORRIDOI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                                                                                        |                                |
| A 3.01.10 a                                           | gesso e relativo supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mq   | 70.0     | 10.80                                                                                  | 756.00                         |
| 3 G 1.01.1                                            | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere ... il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero, o a discarica esclusi gli oneri di smaltimento:                                                                                                                                                                                         |      |          |                                                                                        |                                |
| G 1.01.1 a                                            | in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mq   | 13.0     | 19.01                                                                                  | 247.13                         |
| 4 G 1.01.1                                            | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere ... il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero, o a discarica esclusi gli oneri di smaltimento:                                                                                                                                                                                         |      |          |                                                                                        |                                |
| G 1.01.1 b                                            | resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mq   | 88.0     | 9.37                                                                                   | 824.56                         |
| 5 G 1.01.1                                            | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere ... il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero, o a discarica esclusi gli oneri di smaltimento:                                                                                                                                                                                         |      |          |                                                                                        |                                |
| G 1.01.1 c                                            | in legno, moquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mq   | 166.0    | 7.68                                                                                   | 1,274.88                       |
| 6 A 3.01.16                                           | Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a discarica autorizzata del materiale non utilizzabile:                                                                                                                                                                                                       |      |          |                                                                                        |                                |
| A 3.01.16 a                                           | in piastrelle o tessere di gres ceramica o vetro e simili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mq   | 45.0     | 15.21                                                                                  | 684.45                         |
| 7 A 3.02.15                                           | Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno comprese eventuali calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml   | 300.0    | 1.60                                                                                   | 480.00                         |
| 8 G 1.02.3                                            | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento                                                                                                                                                                                                                                       | cad  | 10.0     | 65.39                                                                                  | 653.90                         |
| 9 G 1.02.4                                            | Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, ... il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento                                                                            |      |          |                                                                                        |                                |
| G 1.02.4 a                                            | linee acqua calda e fredda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad  | 6.0      | 167.52                                                                                 | 1,005.12                       |
| 10 G 1.02.4                                           | Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, ... il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento                                                                            |      |          |                                                                                        |                                |
| G 1.02.4 b                                            | linee acqua fredda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad  | 4.0      | 145.03                                                                                 | 580.12                         |
| 11 G 1.02.5                                           | Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. ... sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento                                                                                                                                                                                                      | cad  | 10.0     | 282.42                                                                                 | 2,824.20                       |
| 12 A 3.02.17                                          | Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari. comprese opere murarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                                                                                        |                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |       |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------------------|
| A 3.02.17 b             | per gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad | 5        | 21.61 | 108.05           |
| 13 A 3.02.24            | <b>Rimozione rete di distribuzione e terminali</b> (radiator, fan-coil, ecc), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre:<br>radiator in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi per radiatore                             | cad | 12       | 12.8  | 153.6            |
| 14 A 3.02.24 d          | fan-coil (UNITA' ESTERNE, FANCOIL, SPLIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad | 22       | 17.61 | 387.42           |
| 15 A 3.02.29            | <b>Smontaggio di infissi</b> in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (PORTA A VETRI INGRESSO BLINDATA)                                                                                                                                                         | mq  | 18       | 24.82 | 446.76           |
| 16 A 3.02.26            | <b>Smontaggio</b> di porte, cancelli, ringhiere, cancellate ecc in ferro pieno ... (GRATA FINESTRA INGRESSO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 40.32    | 1.19  | 47.98            |
| 17 A 3.03.6             | <b>Carico e trasporto a discariche</b> e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario di identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti di materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1.5 ton o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | ton | 4.66     | 89.31 | 416.18           |
| 18 A 3.03.7             | <b>Costo per il conferimento dei rifiuti</b> a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ton | 6.51     | 24.84 | 161.71           |
| A 3.03.7 d              | recuperabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |       |                  |
| <b>RICOSTRUZIONI</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |       | <b>42,262.97</b> |
| 19 A 9.05.2             | <b>Tramezzature</b> in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte                                                                                                                                                               |     |          |       |                  |
| A 9.05.2 c              | spessore 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mq  | 32.0     | 62.28 | 1,992.96         |
| 20 A 12.01.4            | <b>Intonaco pronto premiscelato</b> in leganti speciali costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine... esclusi i ponteggi (NEI BAGNI PARETI DEMOLIZ RIVESTIM)                                                                                                                                                   |     |          |       |                  |
| 12.01.4 b               | con base grassello di calce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mq  | 45.00    | 38.92 | 1,751.40         |
| 21 A 14.02.2            | <b>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres</b> con superficie liscia posta in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con collante, le stuccature dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante, i pezzi speciali, i terminali e la pulitura                                                                                                                                                         |     |          |       |                  |
| 14.02.2 a               | gres ceramico a colori chiari 7,5 x 15 cm (BAGNI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mq  | 66.00    | 63.83 | 4,212.78         |
| 22 A 14.01.18           | <b>Pavimento in piastrelle di gres</b> fine porcellanato (prima scelta) poste l'opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale                                                                                                                                                                                              |     |          |       |                  |
| 14.01.18 d              | dimensioni 60 x 60 cm granigliato naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mq  | 21.00    | 93.29 | 1,959.09         |
| 23 A 7.03.06            | <b>Massetto premiscelato</b> pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato ...                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |                  |
| 7.03.06 a               | per uno spessore fino a 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mq  | 166.00   | 35.03 | 5,814.98         |
| 24 A 9.04.6             | <b>Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato</b> fonoisolante e termo isolante di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, <b>controsoffitti</b> ...                                                                                                                                                                                                |     |          |       |                  |
| 9.04.6 a                | Lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mq  | 160.00   | 34.23 | 5,476.80         |
| 25 A 14.01.33           | <b>Pavimentazione in linoleum</b> con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2.00 di altezza ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |       |                  |
| 14.01.33 b              | in teli alti 2,00 mt e dello spessore di 2,5 mm circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mq  | 266.00   | 63.91 | 17,000.06        |
| 26 A 14.01.25           | PER ANALOGIA <b>Pavimento in tavolette di legno</b> (laminparquet) prima scelta, conforme alle norme UNI 4375/A, di spessore 10 mm, da 4-6 cm di larghezza, 22-32 cm di lunghezza, posto in opera su adeguato piano di posa da pagarsi a parte, compresi itagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura RECUPERO PARQUET ESISTENTE                                                                                                                     |     |          |       |                  |
| 14.01.25.k              | Rovere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mq  | 43.00    | 94.30 | 4,054.90         |
| <b>OPERE DI PITTURA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |       | <b>24,684.15</b> |
| 27 A 20.01.8            | <b>Stuccatura e rasatura di intonaci</b> civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  | 1,335.00 | 6.32  | 8,437.20         |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| 28 A 20.01.13             | <b>Tinteggiatura con pittura lavabile</b> di resina sintetica emulsionabile (idro-pittura) in tinte non forti a tre mani a coprire. ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                   |
| 20.01.13 a.2              | con pitture vinilacriliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mq  | 1,335.00 | 12.17             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 16,246.95         |
| <b>IMPIANTI</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | <b>104,959.47</b> |
| <b>Impianto elettrico</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                   |
| 29 D 1.01.1               | <b>Punto luce</b> e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq, scatola portafrutto, cestello, incassata al muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. |     |          |                   |
| 1.01.1 b                  | punto luce con doppia linea di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 288.00   | 20.91             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 6,022.08          |
| 30 D 1.01.2               | <b>Incremento</b> al punto luce in traccia per quota linea dorsale ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                   |
| 1.01.2 b                  | incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad | 288.00   | 13.18             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 3,795.84          |
| 31 D 1.01.3               | <b>Incremento</b> al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rsatura ed esclusa la tinteggiatura                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   |
| 1.01.3 a                  | per punto luce semplice o doppio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad | 288.00   | 8.53              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 2,456.64          |
| 32 D 1.01.8               | <b>Punto di comando</b> con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto, in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500 W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per il lavoro finito.                                                                                                                                                                               |     |          |                   |
| 1.01.8 c                  | con comando a pulsante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad | 15.00    | 65.85             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 987.75            |
| 33 D 1.02.1               | <b>Punto presa</b> sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16 A), 6mmq (per prese fino a 32 A), scatola portafrutto ...                                                                                                                                                                                |     |          |                   |
| 1.02.1 a                  | per presa 2 x 10 A/16 A + T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 20.00    | 25.56             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 511.20            |
| 34 D 1.02.3               | <b>Incremento</b> al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rsatura, esclusa la tinteggiatura.                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad | 20.00    | 6.98              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 139.60            |
| 35 D 1.02.5               | <b>Incremento</b> al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori FS17 con tubazione in pvc autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte.                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                   |
| 1.02.5 a                  | per punto presa in pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad | 20.00    | 7.75              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 155.00            |
| 36 D 1.02.11              | <b>Presa CEE</b> in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                   |
| 1.02.11 a                 | 2P + T + 16A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 4.00     | 68.18             |
| 37 D 1.02.11 d            | 3P + T + 32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 6.00     | 110.78            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 664.68            |
| 38 D 2.01.01              | <b>Cavo unipolare flessibile</b> , conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea regolamento UE 305/2011, prodotti da Costruzione CPR di rame ricotto isolato con materiel isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale;                                                                                                                                                                                          |     |          |                   |
| 2.01.01 b                 | sezione 1,5 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 120.00   | 1.54              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 184.80            |
| 39 D 2.01.01 c            | sezione 2,5 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 70.00    | 2.12              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 148.40            |
| 40 D 2.01.01 d            | sezione 4 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 120.00   | 3.20              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 384.00            |
| 41 D 2.01.01 e            | sezione 6 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 80.00    | 4.99              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 399.20            |
| 42 D 2.02.1               | <b>Cavo flessibile</b> , conforme ai requisiti previsti dalla normative Europea Regolamento UE 305/2011 .. Con materile isolante in gomma HEPR ad alto modulomdi qualità G16 ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                   |
| 2.02.1 a                  | sezione 1,5 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 120.00   | 3.16              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 379.20            |
| 43 D 2.02.1 b             | sezione 2,5 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 70.00    | 3.43              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 240.10            |
| 44 D 2.02.1 c             | sezione 4 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 120.00   | 4.81              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 577.20            |
| 45 D 2.02.1 d             | sezione 6 mmq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 80.00    | 4.84              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 387.20            |
| 46 D 2.03.01              | <b>Cavo telefonico</b> per impianti interni rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22, CEI 20-37, tabella UNEL 36754 non propaganti incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi isolato in materile termoplastico PVC...                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |
| 2.03.01 c                 | formazione a coppia 2 x 2 x 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 151.00   | 1.86              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 280.86            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 47 D 2.05                 | <b>Cavi</b> per trasmissioni dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN 50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico con corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 2.05.2 b                  | cavo per trasmissione dati FTP categoria 6 24AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 150.00 | 4.37     | 655.50   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 48 D 7.02                 | <b>Quadro elettrico</b> da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10 elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare ...                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mq  | 0.50   | 728.20   | 364.10   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 49 D 7.07                 | <b>Centralino</b> in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP55 predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsetteria, accessori ...                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |          |
| 7.07.2                    | da 9 a 13 moduli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 1.00   | 53.65    | 53.65    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 50 D 7.19                 | <b>Presa italiana o Schucko</b> 2 x 10/16 A +T del tipo modulare da quadro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad | 20.00  | 12.33    | 246.60   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 51 D 7.2                  | <b>Suoneria</b> aronzatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN completa di cablaggio, tensione 8/220V, in opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 5.00   | 14.59    | 72.95    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 52 D 4.10.6               | <b>Interruttore crepuscolare</b> con soglia d'intervento 1/50 lux ritardo 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 5.00   | 134.93   | 674.65   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 53 D 13.01.62             | <b>Sensore per la rilevazione della luminosità</b> ambiente utilizzato per la connessione all'interruttore crepuscolare tipo LW/S3.1. montaggio superficiale, grado di protezione IP54 ..                                                                                                                                                                                                                                                               | cad | 5.00   | 187.21   | 936.05   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 54 D 3.23                 | <b>Sganciatore</b> differenziale con soglia di intervento regolabile Idn da 0.03 A a 3A tempo di intervento istantaneo con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera:                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |          |
| 3.23.1.b                  | fino a 125 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad | 1.00   | 617.81   | 617.81   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 55 D 3.06                 | <b>Interruttore magnetotermico differenziale</b> con soglia di intervento differenziale di 300mA conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |          |
| 3.06.1.a                  | bipolare fino a 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad | 6.00   | 165.78   | 994.68   |
| 56 3.06.2.b               | bipolare fino a 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad | 8.00   | 219.79   | 1,758.32 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 57 D 3.08                 | <b>Relè</b> differenziale modulare con dispositivo per attacco rapido, e trasformatore toroidale esterno, regolazione della sensibilità da 0.3mA a 2A, e il tempo di intervento da 20ms a 5s, completo di accessori in opera                                                                                                                                                                                                                            | cad | 1.00   | 152.16   | 152.16   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| <b>Impianto idraulico</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 58 E 01054                | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione sez 20 mm, raccordi finali con filettatura, completa di rubinetto di arresto del tipo da incasso a cappuccio con esclusione della colonna di adduzione idrica, della posa dei sanitari e della rubinetteria e dell'assistenza muraria ... | cad | 2.00   | 896.70   | 1,793.40 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 59 E 01180                | Realizzazione delle schermature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria ...                                                                                                                          |     |        |          |          |
| 01180.a                   | dimensioni bagno 2.10 x 1.80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad | 1.00   | 1,576.62 | 1,576.62 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 60 E 01058                | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |          |
| 01058.a                   | allaccio per lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad | 5.00   | 197.80   | 989.00   |
| 61 E 1058.b               | allaccio per lavello cucina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad | 1.00   | 223.10   | 223.10   |
| 62 E 01058.f              | allaccio per lavastoviglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad | 1.00   | 162.15   | 162.15   |
| 63 E 01058.i              | allaccio per bidet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad | 3.00   | 196.65   | 589.95   |
| 64 E 01058.m              | allaccio per vaso a cacciata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad | 3.00   | 111.55   | 334.65   |
| 65 E 01058.o              | allaccio per cassetta di scarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 3.00   | 129.95   | 389.85   |
| 66 E 01058.r              | incremento per allaccio vaso o bidet sospeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad | 5.00   | 67.85    | 339.25   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 67 E 01065                | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca dato in opera ... collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie:                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |
| 01065.c                   | sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e di sedile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad | 2.00   | 462.99   | 925.98   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 68 E 01186                | Cassetta da incasso da 7.5 l, posata in muratura con doppio risciaquo ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad | 3.00   | 353.81   | 1,061.43 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 69 E 01077                | Lavabo in porcellana vetrificata, su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni di adduzione acqua calda e fredda ... con esclusione delle opere murarie.                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |          |
| 01077.a                   | delle dimensioni di circa 70 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad | 4.00   | 486.23   | 1,944.92 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |
| 70 E 01080                         | Bidet in porcellana vetrificata monforo, dato in opera collegato allo scarico e alle tubazioni di adduzione di acqua calda e fredda ... con esclusione delle opere murarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |
| 01080.b                            | sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad | 3.00   | 694.16           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 2,082.48         |
| 71 E 01102                         | Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile .. Con esclusione delle opere murarie (PER BAGNO DISABILI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |
| 01102.a                            | con mensole fisse in acciaio verniciato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad | 1.00   | 592.72           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 592.72           |
| 72 E 01103                         | Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino .. Con esclusione delle opere murarie (PER BAGNO DISABILI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |
| 01104.a                            | installato a pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad | 1.00   | 795.33           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 795.33           |
| 73 E 01109                         | Maniglione di sostegno destro sinistro per lavabo, vasca, wc, bidet, ecc in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, io opera compresi stop di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad | 2.00   | 162.27           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 324.54           |
| 74 E 01125                         | Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |
| 01126.b                            | con leva clinica e bocca girevole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad | 4.00   | 168.22           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 672.88           |
| 75 E 01130                         | Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccia orientabile completo di scarico ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad | 3.00   | 148.88           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 446.64           |
| 76 E 01002                         | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, ..e esclusi gli scavi, i reinteri, tracce e raccorderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |
| 01002.c                            | diametro interno 3/4 spessore 2.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 60.00  | 20.25            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 1,215.00         |
| <b>Impianto di condizionamento</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |
| 77 E 03                            | Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter collegato mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne ... posta innopera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |
| 03204.b                            | potenza frigorifera 28kW, potenza assorbita 6.32kW; potenza termica 31.5kW, potenza assorbita 5.47kW ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad | 2.00   | 9,542.68         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 19,085.36        |
| 78 E 03011                         | Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (roundflow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della qualità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a 4 velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm) alimentazione elettrica 230W - 1 - 50 Hertz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni delle seguenti potenzialità: |     |        |                  |
| 03011.e                            | resa frigorifera 5.6kW, resa termica 6.3kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 3.00   | 1,380.79         |
| 79 E 03011.f                       | resa frigorifera 7.1kW, resa termica 8.0kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 6.00   | 1,506.21         |
| 80 E 03011.h                       | resa frigorifera 11.2kW, resa termica 12.5kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad | 8.00   | 2,155.58         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 17,244.64        |
| 80 E 3.01.19                       | Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |
| 3.01.19.b.3                        | per tracce in muratura di pietrame tenero o mattini pieni, della sezione da 226 cmq a 400 cmq (PER IMPIANTO IDRAULICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 152.00 | 52.03            |
| 81 E 3.01.19.b.1                   | .... fino a 100 cmq (PER IMPIANTO IDRAULICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 40.00  | 30.43            |
| 82 E 3.01.19.b.2                   | .... della sezione da 101 cmq a 225 cmq (PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 110.00 | 44.04            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 4,844.40         |
| 83 A 3.03.5                        | <b>Carico e trasporto a discariche</b> e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario di identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti e scavi anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi o a mano e il successivo scarico. Esclusi oneri di discarica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |
| A 3.03.5a                          | compresi il carico a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ton | 6.07   | 36.66            |
| 84 A 3.03.5e                       | per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ton | 6.07   | 1.10             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 133.54           |
| 85 A 3.03.7                        | <b>Costo per il conferimento dei rifiuti</b> a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |
| A 3.03.7 d                         | recuperabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ton | 6.07   | 24.84            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 150.78           |
| <b>OPERE DI FINITURA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | <b>19,000.29</b> |
| 86 A 16.01.1                       | <b>Controtelaio</b> in abete dello spessore di 25 mm in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |
| A 16.01.1 e                        | di larghezza fino a 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 30.00  | 18.42            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 552.6            |

