

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Preventivo per dd

Oggetto:	dd
Committente:	N/D
Luogo:	d
Data:	2025-11-01
Responsabile tecnico:	N/D

Rif./Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Totale (€)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					1,255.00
A.01 / DEM.PAV	Demolizione di pavimento in piastrelle e del sottostante massetto, per una superficie di 6 mq.	mq	6.00	30.00	180.00
A.02 / DEM.RIV	Demolizione di rivestimento murale in piastrelle, compreso l'intonaco ammalorato.	mq	19.00	25.00	475.00
A.03 / DEM.SAN	Rimozione di apparecchi sanitari esistenti (WC, bidet, lavabo, piatto doccia).	cad	4.00	50.00	200.00
A.04 / DEM.SGM	Calo, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.	a corpo	1.00	400.00	400.00
IMPIANTI					1,210.00
B.01 / IMP.IDR	Realizzazione nuovo impianto idrico-sanitario (carico/scarico) per n. 4 punti acqua (WC, bidet, lavabo, doccia) con modifica posizione doccia.	a punto	4.00	250.00	1,000.00
B.02 / IMP.ELE	Realizzazione nuovo impianto elettrico, incluse tracce, posa tubazioni, scatole e cablaggio per n. 2 nuovi punti luce e n. 1 esistente.	a punto	3.00	70.00	210.00
OPERE EDILI E RICOSTRUZIONI					630.00
C.01 / EDL.TRC	Chiusura tracce a parete e pavimento per nuovi impianti, con malta cementizia.	a corpo	1.00	200.00	200.00
C.02 / EDL.MAS	Formazione di nuovo massetto di sottofondo in sabbia e cemento, spessore medio 5 cm, tirato a staggia e frattazzato.	mq	6.00	30.00	180.00
C.03 / EDL.IMP	Impermeabilizzazione di pavimento e zona doccia con guaina liquida cementizia bicomponente.	mq	10.00	25.00	250.00
FINITURE					1,852.00
D.01 / FIN.PAV	Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato, inclusi collanti, stuccatura e tagli.	mq	6.00	65.00	390.00
D.02 / FIN.RIV	Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in gres porcellanato, inclusi collanti, stuccatura e tagli.	mq	19.00	70.00	1,330.00
D.03 / FIN.TIN	Tinteggiatura del soffitto con due mani di pittura traspirante antimuffa, previa preparazione del fondo.	mq	6.00	22.00	132.00
FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE					2,000.00
E.01 / APP.SAN	Fornitura e posa di sanitari (vaso e bidet) filomuro, inclusi sedile, kit di fissaggio e allacci idraulici.	coppia	1.00	650.00	650.00
E.02 / APP.LAV	Fornitura e posa di lavabo con mobile sospeso e miscelatore monoforo.	cad	1.00	500.00	500.00
E.03 / APP.BOX	Fornitura e posa di box doccia in cristallo temperato 8mm, piatto doccia in resina e colonna doccia.	cad	1.00	850.00	850.00

Descrizione	Importo (€)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1,255.00
IMPIANTI	1,210.00
OPERE EDILI E RICOSTRUZIONI	630.00
FINITURE	1,852.00
FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE	2,000.00
TOTALE GENERALE	6,947.00