

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Preventivo per dd

Oggetto:	dd
Committente:	N/D
Luogo:	d
Data:	2025-11-01
Responsabile tecnico:	N/D

Rif./Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Totale (€)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					1,114.00
A.01 / DEM.001	Demolizione di pavimentazione e sottostante massetto, compreso oneri di smaltimento.	mq	6.00	35.00	210.00
A.02 / DEM.002	Rimozione di rivestimento in piastrelle da pareti, compreso oneri di smaltimento.	mq	19.00	24.00	456.00
A.03 / DEM.003	Rimozione di apparecchi sanitari esistenti (vaso, bidet, lavabo, piatto doccia).	cad	4.00	50.00	200.00
A.04 / DEM.004	Oneri per calo, trasporto e conferimento a pubblica discarica dei materiali di risulta.	corpo	1.00	248.00	248.00
OPERE EDILI					905.00
B.01 / EDL.001	Realizzazione di tracce in muratura per nuovi impianti e successiva richiusura con malta.	corpo	1.00	250.00	250.00
B.02 / EDL.002	Formazione di nuovo massetto di sottofondo, idoneo alla posa di pavimenti.	mq	6.00	30.00	180.00
B.03 / EDL.003	Rasatura e preparazione delle pareti per la posa del nuovo rivestimento.	mq	19.00	25.00	475.00
IMPIANTI					1,260.00
C.01 / IMP.IDR.01	Realizzazione nuovo impianto idrico-sanitario per n.4 punti acqua (WC, bidet, lavabo, doccia).	punti	4.00	240.00	960.00
C.02 / IMP.ELE.01	Adeguamento e realizzazione impianto elettrico, incluse le 2 nuove aggiunte.	punti	5.00	60.00	300.00
FINITURE E RIVESTIMENTI					1,197.00
D.01 / FIN.001	Posa in opera di pavimento in gres porcellanato, inclusi tagli, stuccatura e pulizia finale.	mq	6.00	40.00	240.00
D.02 / FIN.002	Posa in opera di rivestimento murale in gres porcellanato, inclusi tagli, stuccatura e pulizia finale.	mq	19.00	45.00	855.00
D.03 / FIN.003	Tinteggiatura del soffitto con due mani di pittura antimuffa traspirante.	mq	6.00	17.00	102.00
FORNITURA E POSA SANITARI					2,550.00
E.01 / SAN.001	Fornitura e posa di vaso WC filomuro completo di copriwater soft-close e sistema di scarico.	cad	1.00	450.00	450.00
E.02 / SAN.002	Fornitura e posa di bidet filomuro completo di rubinetteria.	cad	1.00	400.00	400.00
E.03 / SAN.003	Fornitura e posa di mobile lavabo con specchiera e punto luce, completo di miscelatore.	cad	1.00	650.00	650.00
E.04 / SAN.004	Fornitura e posa di piatto doccia e box doccia in cristallo temperato.	cad	1.00	1,050.00	1,050.00

Descrizione	Importo (€)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1,114.00
OPERE EDILI	905.00
IMPIANTI	1,260.00
FINITURE E RIVESTIMENTI	1,197.00
FORNITURA E POSA SANITARI	2,550.00
TOTALE GENERALE	7,026.00